מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.

כמו כן, אין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם ***באתר חברת החשמל*** יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.

אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע.

כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.

המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל.

בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.

כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו.

אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.

חברת החשמל נערכת לשדרוג רשת החלוקה לטובת הגדלה של יכולת קליטת האנרגיה ממקורות ייצור מבוזרים. לפיכך, על כלל ציוד המתח הגבוה העתידי שיותקן וישולב ברשת החלוקה של חברת החשמל להתאים לזרמי הקֶצֶר המפורטים להלן:

מתח הרשת [kV]	**זרם קֶצֶר מינימלי (RMS) למשך שנייה אחת לפחות [kA]**	**זרם הלם/כושר חיבור בקֶצֶר (מינימלי) [kA_{peak}]**
12.6	20	50
22	20	50
33	16	40

<u>התאמת ציוד מתח גבוה לערכי זרם הקֶצֶר אליהם מתוכננת רשת החלוקה</u>:

לאור האמור ונוכח העובדה כי המתקנים במתח גבוה (צריכה וייצור) מתחברים לרשת החלוקה של חברת החשמל ומהווים חלק בלתי נפרד מהרשת, עליהם להתאים לזרמי הקצר המפורטים לעיל. יובהר כי הדרישה תחול על ציוד מתח גבוה שיותקן במתקני לקוחות **חדשים** ש**התיאום הטכני** שלהם יאושר החל מיום **01.03.2026** (להלן – **"יום התחולה"**).

יובהר כי הדרישה תחול גם על כל **הוספה או החלפה** של ציוד מתח גבוה ב**מתקנים קיימים** (לרבות בעת **הגדלת חיבור**, ולמעט הוספה של תאים למסדר מתח גבוה קיים), שתבוצע **לאחר יום התחולה**.

ציוד מתח גבוה שיותקן במתקני לקוחות **עד ליום התחולה**, יידרש להתאים לזרמי הקֶצֶר שחלו טרם פרסומו של מסמך זה:
זרם קֶצֶר מינימלי של 16kA (RMS) למשך שנייה אחת לפחות, וזרם הלם/כושר חיבור בקֶצֶר של $40kA_{peak}$ לפחות.

⇐ חברת החשמל ממליצה לשקול מבעוד מועד התקנה של ציוד המתאים לדרישות החדשות.

<u>מתקני ייצור</u>:

באחריות בעל המתקן לשלב במתקן הייצור אמצעים מתאימים להגבלת זרם הקֶצֶר שלו כפי שייקבע בסקר ההיתכנות, באופן שתרומת זרם הקֶצֶר של מתקן הייצור לא תגרום לכך שזרם הקֶצֶר במערכת החלוקה יעלה על הערך המרבי המותר.